

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ</b>									
1	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο -155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	1	m <sup>2</sup>	3.500,00	2,11	7.385,00	
2	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενων φρεατίων και σχαρών οποιασδήποτε διατομής επί ανακατασκευαζόμενου οδοστρώματος	ΝΑΟΔΟ Ν\Β85.01	ΝΟΔΟ 2548	2	TEM	60,00	120,00	7.200,00	
3	Υπόβαση οδοστρώσας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	ΝΟΔΟ 3111Β	3	m <sup>2</sup>	3.500,00	2,01	7.035,00	
4	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	ΝΟΔΟ 2921	4	m	20,00	9,60	192,00	
5	Ασπλον σκυρόδεμα Σ150 (B160) διά την κατασκευήν επενδεδυμένων τάφρων πάσης φύσεως και κρασπεδορείθρων	ΝΟΔΟ 2522	ΝΟΔΟ 2522	5	m <sup>3</sup>	5,00	118,57	592,85	
6	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	6	m <sup>3</sup>	10,00	4,00	40,00	
<b>Σύνολο : 1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ</b>								<b>22.444,85</b>	<b>22.444,85</b>
<b>2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>									
1	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	ΝΟΔΟ 1132	7	m <sup>2</sup>	1.000,00	3,40	3.400,00	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	8	m <sup>2</sup>	3.500,00	1,20	4.200,00	
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	9	m <sup>2</sup>	36.000,00	0,45	16.200,00	
4	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05m	ΝΑΟΔΟ Δ07	ΝΟΔΟ 4421Β	10	m <sup>2</sup>	1.000,00	7,49	7.490,00	
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	11	m <sup>2</sup>	36.000,00	8,09	291.240,00	
6	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Υλικά εκσκαφών	ΝΑΟΙΚ 20.50.02ΣΧ	ΟΙΚ 2172	12	tn	20,00	19,00	380,00	
<b>Σύνολο : 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>								<b>322.910,00</b>	<b>322.910,00</b>
<b>Σε μεταφορά</b>									<b>345.354,85</b>

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Άθροισμα</b> Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	<b>345.354,85</b> 62.163,87
<b>Άθροισμα</b> Απρόβλεπτα								15,00%	<b>407.518,72</b> 61.127,81
<b>Άθροισμα</b> Πρόβλεψη αναθεώρησης									<b>468.646,53</b> 708,31
<b>Άθροισμα</b> ΦΠΑ								24,00%	<b>469.354,84</b> 112.645,16
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>582.000,00</b>

Οι μελετητές

ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΑΛΙΟΥΣΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**  
Ο Προισταμένος Τμήματος Έργων

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΑΓΑΣ  
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
Η Προισταμένη Δ/σης

ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΓΕΛΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε