


Κατάλογος φωτιστικών								
Ευρετήριο	Κατασκευαστής	Όνομα στοιχείου	Αριθμός είδους	Εξοπλισμός	Φωτεινή ροή	Συντελεστής συντήρησης	Ισχύς σύνδεσης	Αριθμός
1	PETRIDIS	FOGLIO Q LED 28W Neutral	36401_	1xLED FOGLIO 28W 4000K	3100 lm	0.80	31 W	45

Κατάλογος φωτιστικών								
Ευρετήριο	Κατασκευαστής	Όνομα στοιχείου	Αριθμός ειδους	Εξοπλισμός	Φωτεινή ροή	Συντελεστής συντήρησης	Ισχύς σύνδεσης	Αριθμός
1	PETRIDIS	FOGLIO Q LED 28W Neutral	36401_	1xLED FOGLIO 28W 4000K	3100 lm	0.80	31 W	45

#	Όνομα	Παράμετροι	Min	Max	Μέσος όρος	Min/Μέσο	Min/Max
1	Επιμεθο εργασία 1	Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικό)	224 lx	619 lx	450 lx	0.50	0.36
2	Επιμεθο εργασία 2	Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικό)	155 lx	253 lx	205 lx	0.76	0.61
3	Επιμεθο εργασία 3	Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικό)	181 lx	513 lx	365 lx	0.50	0.35
4	Επιμεθο εργασία 4	Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικό)	127 lx	368 lx	269 lx	0.47	0.35



Εργοδοτής ΣΥΝΔΙΟΤΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΑΒΕΝΤΟΥ		
Έργο	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ&ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΑΒΕΝΤΟΥ	
Τοποθεσία	ΒΕΑΒΕΝΤΟ, ΚΟΖΑΝΗΣ	
Μελέτης	ΜΕΛΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ	
Θέμα σχεδίου	Αριθμός σχεδίου	
ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ		
HM – L01		
Κλίμακας 1/50	Ημερομηνία ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018	Κωδικός μελέτης B01
Σημειώνδα - υπογραφή		