

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| A/A                            | Είδος Εργασιών  | A.T. | Κωδικός Άρθρου     | Μον. Μετρ. | Ποσότητα |
|--------------------------------|---|------|--------------------|------------|----------|
| [1]                            | [2]   | [3]  | [4]                | [5]        | [6]      |
| <b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b> |   |      |                    |            |          |
| 1                              | Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων   | 1    | ΝΑΟΙΚ 22.60        | m2         | 3.140,00 |
| 2                              | Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm  | 2    | ΝΑΟΙΚ 73.91        | m2         | 290,00   |
| 3                              | Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα πάχους 13-15 χιλ.   | 3    | ΝΑΟΙΚ 73.100       | m2         | 2.850,00 |
| 4                              | Περίφραξη , ύψους έως 4,00m, με γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες εσ. Διαμ. Φ2" με διαστάσεις βρόγχων 4Χ4 cm, με σύρμα πάχους 4mm.                       | 4    | ΝΑΟΙΚ 64.41.2.ΣΧΕΤ | m          | 280,00   |
| 5                              | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | 5    | ΝΑΟΙΚ 32.01.04     | m3         | 120,00   |
| 6                              | Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών  | 6    | ΝΑΟΙΚ 38.03        | m2         | 120,00   |
| 7                              | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.   | 7    | ΝΑΟΙΚ 38.20.02     | kg         | 1.000,00 |
| 8                              | Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες  | 8    | ΝΑΟΔΟ Α02          | m3         | 250,00   |
| 9                              | Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Υλικά κατεδαφίσεων   | 9    | ΝΑΟΙΚ 20.50.01ΣΧ   | tn         | 30,00    |
| 10                             | Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας  | 10   | ΝΑΟΙΚ 10.07.01     | ton.km     | 1.620,00 |
| 11                             | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση                                 | 11   | ΝΑΟΙΚ 20.31.02     | m3         | 80,00    |
| 12                             | Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Υλικά εκσκαφών   | 12   | ΝΑΟΙΚ 20.50.02ΣΧ   | tn         | 30,00    |
| <b>2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>    |   |      |                    |            |          |
| 1                              | Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα, γραμμογραφική και συντηρηση  | 13   | ΝΑΠΡΣ Ε13.02ΣΧ.2   | στρ.       | 11,10    |
| 2                              | Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου Απομάκρυνση ζιζανίων από ρείθρα και αρμούς με τα χέρια   | 14   | ΝΑΠΡΣ ΣΤ08ΣΧ.2.3   | ΜΜ         | 800,00   |

Ο Μελετητής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Χαρίλαος Γάγας  
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε, Α'β.

Η Προϊσταμένη της Δ.Τ.Υ.,  
Ειρήνη Αγγέλη  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε, Α'β.